

Hinweis

- Bei den folgenden Prozeduren bezeichnet der Begriff "gültiger Schlüssel" einen "Schlüssel, der den Motor starten kann".
- Nach dem Hinzufügen/Registrieren von Schlüsseln, dem Löschen von Kennnummern oder dem Austausch eines beliebigen Teils der Wegfahrsperr sicherstellen, dass alle Schlüssel den Motor **innerhalb von 5 s** starten können.
- Bei der Prüfung, ob alle Schlüssel den Motor starten können, mit dem Einführen des Schlüssels mindestens **5s oder länger** warten.
- Wenn der Motor mit einem registrierten Schlüssel nicht gestartet werden kann, den Arbeitsvorgang von Beginn an wiederholen.
- Den Motor keinesfalls starten, bevor die Registrierung aller erforderlichen Schlüssel abgeschlossen ist. Falls der Motor während der Registrierung gestartet wird, wird die Registrierung an diesem Punkt abgebrochen. Den Arbeitsvorgang erneut beginnen, falls der Motor vor Abschluss der Registrierung gestartet wird.
- Zwei oder mehr Schlüsselkennnummern müssen vor dem Starten des Motors registriert werden.
- Es können bis zu 8 Schlüssel pro Fahrzeug registriert werden. Das WDS o.Ä. kann verwendet werden, um die Anzahl der für ein Fahrzeug registrierten Kenncodenummern festzustellen.
- Keine Bildschirmmenüs des WDS o.Ä. auswählen, die in den Prozeduren nicht aufgeführt sind.

Nr. 1 Prozedur zur Registrierung zusätzlicher Schlüssel (unter Verwendung zweier gültiger Schlüssel)


Bedingungen

- Kunde verfügt über zwei oder mehr gültige Schlüssel.

Hinweis

- Es können bis zu 8 Schlüssel pro Fahrzeug registriert werden. Wenn die Schlüsselregistrierung nicht erfolgreich ist und Störungscode 15 angezeigt wird, obwohl der Vorgang fehlerfrei durchgeführt wurde, die PID/Datenüberwachungsfunktion des WDS o.Ä. verwenden und die Anzahl der registrierten Schlüssel überprüfen.
- Wenn bereits acht Schlüssel registriert worden sind und die Registrierung weiterer Schlüssel notwendig ist, müssen die vorher registrierten Schlüsselkennncodes erst gelöscht werden. Das Löschen der Schlüsselkennncodes entsprechend der "[Nr. 3 Verfahren zum Austausch von Schlüsseln \(Löschen bereits registrierter Kennnummern, Erneute Schlüsselnummern, Erneute Schlü](#)

Verfahren



CHU0914-W046


1. Einen zusätzlichen Schlüssel (Schlüssel 3) zur Registrierung bereithalten.
2. Die Zündung mit Schlüssel 1 einschalten.
3. Sicherstellen, dass die Sicherheitsleuchte **ca. 3 s** lang leuchtet und dann erlischt.
4. Schlüssel 1 **innerhalb von ca. 4 s** nach Erlöschen der Sicherheitsleuchte in Position LOCK drehen.
5. Schlüssel 1 abziehen.
6. Schritte 2-5 mit Schlüssel 2 wiederholen.
7. Schritte 2-5 mit Schlüssel 3 wiederholen.
8. Wenn zusätzliche Schlüssel registriert werden müssen, die Schritte 1-7 wie bei Schlüssel 3 durchführen.

ÄNDERUNG DES KENNUNGSCODES DER FERNBEDIENUNG

BHE091400110W01

Hinweis

- Bei der Programmierung des Kenncodes in das Steuergerät prüfen, ob kein anderer Sender in unmittelbarer Nähe betätigt wird.
- Nach der Programmierung des Kenncodes den Schlüssel aus dem Lenkradschloss abziehen und sicherstellen, dass sich alle Türen bei Verwendung des Senders ordnungsgemäß schließen/öffnen lassen.



ADA7718W019